公示信息表

评价机构	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-036
项目名称	揭阳中石油能源有限公司揭阳大南海加油站新建项目安全评价报告		
委托单位	揭阳中石油能源有限公司		
项目类别	安全预评价		

项目简介：

揭阳中石油能源有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2019 年 07 月 24 日，在揭阳市榕城区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91445200MA53J1DH7L，该公司计划在揭阳市大南海石化工业区规划西区中路以东、石化大道以南新建一座加油站，提供车用燃油零售服务。加油站建成后以揭阳中石油能源有限公司揭阳大南海加油站（以下简称“该加油站”）作为经营主体。

该加油站新建项目位于揭阳市大南海石化工业区规划西区中路以东、石化大道以南，该新建项目占地面积 4712m2，建设范围包括：新建站房 1 座，辅房 1 座、加油罩棚 1 座；辅房、罩棚、站房屋面安装光伏组件；埋地设置承重罐 FF 双层 98#汽油罐 20m3×1 个、FF 双层 95#汽油罐 30m3×1 个、FF 双层 92#汽油罐 30m3×1 个、FF 双层 0#柴油罐 50m3×2 个，设 2 台四枪双油品、2 台六枪三油品潜油泵型加油机（油气回收型，4 把大流量柴油加油枪）。设有卸油油气回收管线和加油油气回收系统管线(分散式)，预留三次油气回收管。油罐总容积 130m3（柴油罐容积折半计入总容积）,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，关于加油站的等级划分标准，该加油站属于二级站。新建充电区：1 台箱变（800kVA）、1 台充电主机（800kW）配置 4 台双枪快充终端及 1 台单枪快充终端、1 台储能装置（215kWh）、9 个充电车位。根据《电动汽车充电站设计标准》（GB/T 50966-2024）关于充电站等级的划分规定，该充电区为四级充电站。

项目组长	彭国庆
项目组成人员	彭国庆、邓智锦、李敏、郝夕军、张芳玲
报告审核人	梁纾琪
过程控制负责人	王勇
技术负责人	王欣荣
现场调查情况	查看了项目地点、平面布置图纸、生产工艺等相关问题。

评价结论：

揭阳中石油能源有限公司揭阳大南海加油站新建项目在选址、总平面布置、工艺和设备等方面符合国家有关安全生产的标准、规范的要求。在采取初步设计和本报告中提出的安全对策措施并严格实施后，其风险程度在可接受范围，项目建成或实施后能安全运行。

现场照片：